

Projecte de col·lectors pluvials de Segur de Calafell FASE II



Col·lector de pluvials de Segur de Calafell (Fase II): La finalitat de l'obra era solucionar els problemes de drenatge superficial en la zona de Segur de Calafell platja. S'aprofita per millorar la zona afectada per aquest col·lector de pluvials així renovant la xarxa de clavegueram, xarxa d'aigua potable, xarxa d'enllumenat i la seva nova urbanització suprimint barreres arquitectòniques.

Dades Generals:

Propietat:
Pressupost del Programa:
Data d'inici:
Termini:
Situació (Carretera):

Dades Generals:

✓ Ajuntament de Calafell
✓ 2.949.910,67 €
✓ Març 2011
✓ 1 any
✓ Carrer Rhin i Passeig Marítim (Segur de Calafell)

Dades Tècniques:

Superfície total:
Ferms i paviments:

Dades Tècniques:

✓ 4.500 m² d'urbanització.
✓ Estesa en calçada capa de rodadura D-12, subbase S-20, i una explanada amb tot-ú. En voreres llosa prefabricada de formigó i llamborda prefabricada de formigó, amb una base de 15 cm de HM-20.

Infraestructura:

✓ Execució de col·lector prefabricat per aigües pluvials amb presència del nivell freàtic: 240 ml de 2,60x0,50m i 185 ml de 3,60x0,50m.

Instal·lacions:

✓ Execució de nova xarxa d'enllumenat públic, nova xarxa de clavegueram, nova xarxa de reg, nova xarxa d'aigua potable, afectacions a diferents serveis existents.

Jardineria:

✓ Plantació de robínies pseudacies i lagunaries partensonii.

Senyalització:

✓ Execució d'un carril bici de doble sentit de 3,3 Km en tot el Passeig marítim de Segur de Calafell, canviant la secció sencera de la calçada.