

Contractació del subministrament i instal·lació de la Fase 1 d'equips lumínics per la millora de l'eficiència energètica de l'enllumenat públic

Aquesta obra suposa la millora mitjançant la substitució dels equips existents per equips amb tecnologia LED o de baix consum per a la reducció del consum energètic de l'enllumenat públic de Sant Antoni de Vilamajor.

Dades Generals:

| | |
|------------------|--|
| Propietat: | ✓ Ajuntament de Sant Antoni de Vilamajor |
| Àmbit geogràfic: | ✓ Sant Antoni de Vilamajor |
| Pressupost: | ✓ 253.059,23 € |
| Data d'inici: | ✓ Abril 2014 |
| Termini: | ✓ 6 mesos |

Dades Tècniques:

| | |
|--------------------------------|----------------------|
| Nº Il·luminàries noves: | ✓ 386 uts |
| Nº de Il·luminàries adaptades: | ✓ 202 ut |
| Substitució de làmpades: | ✓ 879 uts |
| Quadres nous: | ✓ 7 uts |
| Consum anual inicial: | ✓ 589.447,37 kWh/any |
| Consum final: | ✓ 244.800,62 kWh/any |
| Estalvi: | ✓ 58,5% |